



MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO – MG

Rua José Américo, nº 525, Bairro Centro, Cep: 37.405-000

CNPJ Nº **22.541.874/0001-99**

Fone (35) 3263-1320 /E-mail: licitacao@monsenshorpaulo.mg.gov.br

Memorial Descritivo

Obra: Serviço de pavimentação do Parque de Exposições

Local: Rua Domingues Pereira, Centro, Monsenhor Paulo – MG

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os critérios para pavimentação da área do Parque de Exposições do Município de Monsenhor Paulo – MG.

1.Serviços Preliminares

1.1 Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, 0,45mm de espessura, com 4x3m de dimensões, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40mm, em estrutura metálica de metalon 20x20mm, espessura 1,25mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta PVA, duas demãos.

3. Pavimentação

3.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, com motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m e rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 /8,8 T, largura de trabalho 1,68 m.

3.2 Execução de guia/ meio-fio e sarjeta conjugados de concreto moldado *in loco* em trecho reto com extrusora, deverá ter 45 cm de base, sendo 15 cm de base da guia e 30 cm de base da sarjeta, ao todo 22 cm de altura

3.3 Fornecimento e assentamento de piso intertravado, com bloco de 16 faces, assentado em colchão de areia com espessura de 6 cm. Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces de 22x11 cm. O assentamento deverá ter um caimento transversal de 2% para a captação de águas pluviais pelas sarjetas.



MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO – MG

Rua José Américo, nº 525, Bairro Centro, Cep: 37.405-000

CNPJ Nº **22.541.874/0001-99**

Fone (35) 3263-1320 /E-mail: licitacao@monsenshorpaulo.mg.gov.br

Qualquer modificação terá que ter previa aprovação do departamento de obras da Prefeitura Municipal do Monsenhor Paulo-MG. Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e normas locais.

Os boletins de execução e entrega da obra, serão procedidos com a verificação e fiscalização do engenheiro (a) responsável da prefeitura, atestando as perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações. Os prazos deverão seguir o cronograma físico financeiro da Obra, devendo ser justificado qualquer atraso ocorrido.

Monsenhor Paulo, 15 de setembro de 2026.

Luiggi Barboni – CREA: 412227

Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos

