



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO
Rua José Américo, Nº 525 – Centro [CEP 37.405-000]
Monsenhor Paulo – MG - Telefone: (35) 3263-1320

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Monsenhor Paulo - MG			FOLHA Nº: 01		
OBRA: Sinalização horizontal e vertical das vias urbanas			DATA:07/04/2026		
LOCAL: Diversas ruas do perímetro urbano		FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: ORÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO DE 2026			DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: DOIS MESES				BDI- 20.80%	R\$ 0.20

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 76.707,80	R\$ 92.663,02
1.1	Pintura de eixo com tinta viária nbr 11862 abase de solvente e micro esferas	m	7136,22	R\$ 4,56	R\$ 5,51	R\$ 32.541,16	R\$ 39.309,73
1.2	Pintura de símbolos "PARE", faixa de pedestre e aproximações com tinta viária nbr 11862 abase de solvente e micro esferas	m²	1167,40	R\$ 37,83	R\$ 45,70	R\$ 44.166,63	R\$ 53.353,29
2	SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 7.818,66	R\$ 9.444,94
2.1	Suporte aço galvanizado para placa 2 polegadas de diâmetro e 3m de altura	und	3	R\$ 262,28	R\$ 316,83	R\$ 786,84	R\$ 950,50
2.2	Suporte 8x8 cm madeira tratada 3m de altura	und	2	R\$ 144,84	R\$ 174,97	R\$ 289,68	R\$ 349,93
2.4	Placa de trânsito com película refletiva em ACM, tipo I NBR 14.644 + instalação	m²	5,76	R\$ 1.170,51	R\$ 1.413,98	R\$ 6.742,14	R\$ 8.144,50
TOTAL						R\$ 84.526,45	R\$ 102.107,96

Luígi Barboni
Engenheiro Civil - CREA-MG: 412227