MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construção Passeio, meio fio e sarjeta.
LOCAL:Rua José Totti

Este memorial tem como finalidade pré-definir tais condições, tais como o uso dos materiais e características das obras.

1. PASSEIO MEIO FIO E SARJETA

Deverá ser executado de forma manual a escavação de valas com profundidade de até 1,30m.
Deverá ser executado a regularização e compactação do solo com placa vibratória.
A execução do passeio será executado em piso de concreto moldado in loco, acabamento convencional, não armado. Lançamento com uso de bomba.
Após a execução do passeio deverá ser executado polimento mecânico do piso de concreto e execução de juntas de contração em toda extensão do passeio com cortes a cada 2 metros.
A guia (meio-fio) será executado em concreto moldado in loco com extrusora nas dimensões 13cm base x 22cm altura.
Deverá ser executado a concretagem de sarjeta utilizando concreto FCK = 30 MPA com espessura de 03 cm e largura de 30cm.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Qualquer modificação terá que ter previa aprovação do departamento de obras da Prefeitura Municipal do Monsenhor Paulo-MG. Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e normas locais.
Os boletins de execução e entrega da obra, serão procedidos com a verificação e fiscalização do engenheiro (a) responsável da prefeitura, atestando as perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.

Monsenhor Paulo MG, 02 de Dezembro de 2021

_____

Wilian Pedro
Diretor Departamento de Obras