



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

José Américo, 525 , centro, CEP 37.405-000

Monsenhor Paulo – MG - Telefax: (35) 3263-1322

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construção de estrutura metálica para cobertura de quadra de futsal na Escola Municipal José Candido da Cruz localizado na Zona Rural comunidade do Moinho no Município de Monsenhor Paulo-MG.

LOCAL: Comunidade do Moinho – Zona Rural, Monsenhor Paulo MG.

Este memorial tem como finalidade pré-definir tais condições, tais como o uso dos materiais e características das obras.

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE QUADRA DE FUTSAL.

Deverá ser executado a estrutura metálica para cobertura da quadra de futsal, bem como a área de escape lateral de gramado. Na estrutura principal deverá ter um pé direito mínimo de 4,0m e cobertura em duas águas com telha metálica, respeitando uma declividade mínima de 10% e na parte lateral esquerda onde se encontra a divisa do terreno deverá ser instalado calha e condutores verticais para escoamento da água de chuva, na área de escape poderá utilizar mão francesa soldada diretamente na estrutura principal, respeitando um pé direito mínimo de 3,0m conforme projeto básico anexo a este memorial.

Todos os serviços adicionais/complementares como projetos, instalações, fundações deverá seguir as Normas Brasileiras e a garantia deverá ser de responsabilidade da empresa vencedora com emissão de todas as anotações de responsabilidade técnica pertinentes, considerando estes custos no orçamento final.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Qualquer modificação terá que ter previa aprovação do departamento de obras da Prefeitura Municipal do Monsenhor Paulo-MG. Todos os serviços e materiais



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

José Américo, 525 , centro, CEP 37.405-000

Monsenhor Paulo – MG - Telefax: (35) 3263-1322

empregados na obra deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e normas locais.

O projeto da estrutura, antes de ser executada, deverá sofrer análise técnica a aprovação do Departamento de Obras do Município de Monsenhor Paulo-MG e o prazo para entrega do projeto deverá ser de 30 dias após a assinatura do contrato pela empresa vencedora. Após o projeto aprovado pelo Município o início da obra deverá ocorrer num prazo máximo de 15 dias corridos, com o prazo de conclusão da obra em 60 dias.

Na entrega da obra, será procedida cuidadosamente verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições e funcionamento e segurança de todas as instalações.

Monsenhor Paulo MG, 25 de Julho de 2022

Wilian Pedro
Diretor Dep. Obras e Serviços Urbanos