



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

ENDEREÇO: TRAVESSA DA AV. ATÍLIO BELATO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

BDI =

Código SINAPI/SETOP	Itens	Discriminação dos Serviços dos Orçamentos	% item	Unid.	Custo Unitário - R\$	Quantidade Prevista	Total em R\$	Total em R\$ com BDI
	1	BASE E SUB-BASE						
100576	1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	#DIV/0!	m ²		1130,37	R\$ -	R\$ -
100573	1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	#DIV/0!	m ³		158,25	R\$ -	R\$ -
95875	1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	#DIV/0!	m ³ /km		7912,50	R\$ -	R\$ -
101136	1.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	#DIV/0!	m ³		158,25	R\$ -	R\$ -
						Subtotal	R\$ -	R\$ -
	2	CAMADA DE ROLAMENTO						
RO-51228	2.1	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO).	#DIV/0!	m ²		710,42	R\$ -	R\$ -
RO-51229	2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO).	#DIV/0!	m ²		710,42	R\$ -	R\$ -
95995	2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	#DIV/0!	m ³		14,21	R\$ -	R\$ -
95875	2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	#DIV/0!	m ³ /km		710,50	R\$ -	R\$ -
						Subtotal	R\$ -	R\$ -
	3	MEIO FIO E SARJETA						
94267	3.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	#DIV/0!	m		280,00	R\$ -	R\$ -
						Subtotal	R\$ -	R\$ -
						CUSTO TOTAL DA OBRA	R\$ -	R\$ -
Responsável técnico:				Prefeita:				